

## บทที่ 5

# สรุปผลโครงการ

### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการพัฒนาหุ่นยนต์ด่วนนี้เป็นครั้งที่ 3 ผลที่ได้จากหุ่นยนต์ด่วนนี้คือสามารถที่จะเคลื่อนที่บนสายไฟเอว์เซคกราวน์ได้โดยสะดวก เคลื่อนที่ข้าม ไวนิลชั้นแคมเปอร์ จุดไฟเพาเวอร์สูตรที่ไม่ต้องการได้ คลายนือตเข้าออกได้ และสามารถถูกไวนิลชั้นแคมเปอร์ กลับเข้าที่เดิมได้ โดยการควบคุมการทำงานโดยรีโมทแบบคลื่นวิทยุ เชื่อมต่อผ่านในโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้ได้ตามต้องการ

หุ่นยนต์นี้จะไปช่วยผ่อนแรงของมนุษย์ และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่มนุษย์ที่ต้องเข้าไปทำงานบนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความสามารถควบคุมจากทางด้านล่างได้

### 5.2 แนวทางการพัฒนา

#### 5.2.1 ส่วนโครงสร้างของหุ่นยนต์

-การสร้างให้หุ่นยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้น

#### 5.2.2 ภารีโมท

-การออกแบบให้มีระยะสั่งที่ไกลมากขึ้น เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดีขึ้น

#### 5.2.3 ส่วนคลายนือต

-การออกแบบให้มี ทอร์กเบอะๆ และมีโครงสร้างที่แข็งแรง เพื่อที่จะทำให้หุ่นนี้อตได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

### 5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงการ

-ภารีโมทเป็นการใช้คลื่นซึ่งมี ความผิดพลาด ได้ง่าย เช่น เกิดคลื่นรบกวน

-โครงสร้างของหุ่นยนต์เป็นจำพวกอลูมิเนียม เหล็ก ทำให้เก็บไข่ได้ยาก

-ปัญหาในการใช้เครื่องมือทางด้าน Mechanic

-อุปกรณ์ หาซื้อได้ยากเพราะมหายากด้วยอยู่ ใกล้กับแหล่งขายอุปกรณ์

-งบประมาณมีจำกัด

#### 5.4 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้หุ่นยนต์ช่วยทำงานบนสาย索เวอร์เบดกราวน์สามารถทำงานได้ดีขึ้น ควรออกแบบให้สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยควรให้หุ่นยนต์มีขนาดเล็กลง และมีหนักเบาขึ้น แล้วมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นกล้อง เพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้ง่าย เมื่อจากเสาไฟอยู่สูงจากจุดที่เราบังคับริบบทพ่อสมควร